

Смета расходов

1 участок 34м x 15м , S=510м ²		
Виды затрат	Ед. измерения	Полная стоимость (тыс. руб.)
1.	Выполнение работ	
1.1.	Общестроительные работы	68 335
1.2.	Доставка плодородного грунта	50 000
2.	Приобретение материалов	
2.1.	Брусчатка 100x200x60мм серая	68м ² 68 000
2.2.	Бордюры тротуарный 500x200x60	137м (дорожки) + 43м (об участок с 2ух сторон) 140 400
2.3.	Песок средней фракции	22 тонна 68м ² высотой 20 см (Плотность 1500кг/м ³) 48 400
2.4.	Геотекстиль Эколайф GEO 130 термоскрепленный черный 100м ²	114 м ² 68м ² +12м ² +13м ² +21м ² 8400
2.5.	Цементно-песчаная смесь (ЦПС)М-150 25кг	Гарцовка - 68м ² высотой 3см Нужно 3. 876 кг= 300 мешков 90 000
2.6.	Бордюры садовый Стандартпарк Канта (Standartpark КАНТА), черный, длина 20 м, высота 10 см, диаметр трубки 1,6 см	18м +7м + 26м =51м= 6 упаковок 7200

2.7.	Щебень белый мраморный. Фракция 20-40	15 мешков 337кг Клумбы= 5м2 Высотой 5 см Плотность 1350 кг/м3	37 500
2.8.	Гравий фракции 20-40	11 395 кг 12 м2 высотой 9 см плотность 1550 кг/м3	102 560
2.9.	Нить капроновая EXTRA белая 2,5 мм, 500 г, тест 140 кг	3 шт	2400
2.10.	Семена газона "Универсальный", 5 кг	Расход 50гр на 1м2 =20р	20 000
2.11.	Скамья Кварта 600x890x1500	3 шт	60 000
2.12.	Урна К-10 635*400*400	2 шт	20 000
2.13.	Домик для книг	2	15 000
2.14.	Цветы для посадки		
	виола	240 шт	12 000
	хризантема	25 шт	8 750
	астра	20 шт	8 400
2.15.	Плодородный грунт		231 665

Итого 999 010

Представитель инициативной группы Лозович Дмитрий Викторович